




**MEMORIAL DESCRITIVO:**

- Execução do serviço de substituição da cobertura existente (vidro laminado 08mm), com o fornecimento e instalação de telha isotérmica ("telha sanduíche"), onde deverá contemplar as seguintes especificações:
- Execução de linha de vida;
- Desmontagem/retirada de vidro laminado 08mm, com bota fora necessário;
- Aquisição e instalação de cobertura em telha isotérmica com acabamento liso branco, mínimo de 43mm de espessura - Área de cobertura igual a 181m<sup>2</sup>;
- Deverão estar contemplados todos os materiais necessários para a instalação da nova cobertura;
- E por fim, ao final da execução do serviço, deverá ser efetuado a limpeza final do ambiente de modo que se retire toda a sujeira proveniente do mesmo.

**LEGENDA**

- ÁREA DE COBERTURA A SER SUBSTITUÍDA
- ESTRUTURA METÁLICA (PERFIL 120X120)



Rua 19, nº260, 4º Andar - Centro - Goiânia - GO  
CEP: 74.030-090  
Fone: (62) 3221-0600

ENDEREÇO: Rua Severiano de Paula, Quadra 2, Lote 17, Setor Bela Vista, Itumbiara-Go

CONTEÚDO:

**SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PERGOLADO SESC ITUMBIARA.**

FOLHA:

**1 / 1**

DATA: 01/12/2020

DESENHO: LUCAS