

PLANILHA ORIENTATIVA

OBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS S

Serviço: Troca da impermeabilização, proteção mecânica e revestimentos da piscina semi-olímpica do Sesc Campinas.

Unidade construtiva: Serviço Social do Comércio - Sesc Campinas

DATA:

Endereço da obra: Avenida Rio Grande do Sul, nº 123, Campinas - Goiânia-GO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL MATERIAL	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
01.01	Supervisão Técnica	un	1,00				
01.02	Encarregado de obra	un	1,00				
02	DEMOLIÇÕES						
02.01	Revestimento cerâmico das paredes da Piscina.	m ²	112,50				
02.03	Impermeabilização e proteção mecânica das paredes da Piscina.	m ²	112,50				
02.04	Retirada de entulho	m ³	8,78				
03	IMPERMEABILIZAÇÕES						
03.01	Recuperação e calafete da regularização mecânica (40%)	m ²	54,14				
03.02	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	m ²	135,36				
03.03	Chapisco	m ²	143,14				
03.04	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, E=3 cm	m ²	143,14				
03.05	Malha de aço CA6 ø 4,2mm C/30cm	kg	130,00				
04	REVESTIMENTOS						
04.01	Regularização de superfície com fornecimento de materiais	m ²	34,56				
04.02	Assentamento, com argamassa colante AC II, do Revestimento da parede da piscina em cerâmica de alta resistência - Revestimento de alta resistência fornecido pelo SESC	m ²	112,50				
04.03	Assentamento, com argamassa colante AC II, das Bordas Peito de Pomba e Cerâmica complementar - Bordas e Cerâmicas Fornecidas pelo SESC.	m ²	34,56				
04.04	Rejunte cimento cola para piscina - Azul - com fornecimento de material	m ²	147,06				
05	CALHA						
05.01	Regularização de superfície com fornecimento de materiais	m ²	43,46				

05.02	Assentamento, com argamassa colante AC II, do Revestimento em cerâmica de alta resistência - Revestimento de alta resistencia fornecido pelo SESC	m²	55,54				
05.03	Rejunte cimento cola para piscina - Azul - com fornecimento de material	m²	55,54				
06	FIXAÇÃO DOS BLOCOS DE PARTIDA	un	6,00				
07	LIMPEZA						
07.01	Limpeza geral	m²	555,00				

				CUSTO			
				BDI 25 %			
				TOTAL GERAL			

