

A reforma do vestiário deve contemplar:

- Remoção dos bancos existentes;
- Assentamento de piso em granito cinza andorinha na área de remoção dos bancos;
- Confeção e instalação de portas de abrir e divisórias no mesmo material do padrão existente no local (ver vistas);
- Confeção e instalação de bancada para trocador em granito cinza andorinha h = 85 cm do piso;
- Realizar enchimento em alvenaria conforme projeto;
- Instalação de pontos de água e esgoto para o vaso sanitário, chuveiro e ralo;
- Instalação de barras de apoio e bancos para banho conforme detalhamento em vistas;
- Instalação de cubas PCD conforme especificação do projeto;
- Remoção de revestimento de parede do piso até o chuveiro (ver vistas);
- Assentar cerâmica nas paredes em que houve a remoção de revestimento conforme especificado em vistas.
- Devido as alterações das divisórias em granito e nos pontos hidráulicos, toda granitina danificada deverá ser refeita conforme padrão existente

LEGENDA DEMOLIR/ CONSTRUIR


- DEMOLIR
- CONSTRUIR

1

DEMOLIR E CONSTRUIR

1 : 75

**conferir medidas no local antes de executar os serviços*

 RAFAEL.ALMEIDA@SESCGO.COM.BR CONTATO: (62) 3642-9912/ 99853-1457	ARQUITETO RESPONSÁVEL: RAFAEL TAVARES DOS SANTOS ALMEIDA CAU-GO A128548-3 DESENHADO POR: Rafael	ENDEREÇO: Rua C-197, nº 224, Jardim América, Goiânia - Goiás	ESCALA: 1 : 75	CARIMBO DE REVISÃO DE PROJETOS			IDENTIFICAÇÃO:	VISTO:	PRANCHA: <h1>01/08</h1>
	UNIDADE: SESC CIDADANIA	CONTEÚDO: Planta Demolir / Construir	DATA: 05/07/17	DATA REVISAO	Nº REVISAO	DESCRIÇÃO DA REVISAO:	RESPONSÁVEL:		