

PLANILHA ORIENTATIVA

OBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS.

Obra : REFORMA DE 13 (TREZE) UNIDADES DE HABITAÇÃO DA Pousada SESC PIRENÓPOLIS.

Unidade : Pousada Sesc Pirenópolis

DATA:

Endereço da obra: Rua dos Pireneus nº 45, Centro - Pirenópolis - Goiás

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL MATERIAL	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA	TOTAL PARCIAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS							
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1.1	CÓPIAS, XEROX ETAXAS: ART CREA-GO	VB	1,00					
1.1.2	ENGENHEIRO	MÊS	3,00					
1.1.3	MESTRE DE OBRA	MÊS	3,00					
1.2	SERVIÇOS E DESPESAS GERAIS							
1.2.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE	MÊS	3,00					
1.2.2	LIMPEZA PERMANENTE	MÊS	3,00					
2.0	SERVIÇOS INICIAIS							
2.1	EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, SEGURANÇA E EPI							
2.1.1	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS)- ÁREAS EDIFICADAS	M²	288,00					
2.1.2	FERRAMENTAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (MANUAIS / ELÉTRICAS)	MÊS	3,00					
2.2	CANTEIRO DE OBRAS							
2.2.1	BARRACAO DE OBRA	M²	15,00					
2.2.2	PLACAS DE OBRA (1 PLACA MODELO CREA)	M²	1,50					
2.3	DEMOLIÇÃO							
2.3.1	DEMOLIÇÃO BLOCO D							
2.3.1.1	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	70,20					
2.3.1.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	108,23					
2.3.1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	151,26					
2.3.1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	170,68					
2.3.1.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	14,19					
2.3.1.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE	M³	14,19					
2.3.2	DEMOLIÇÃO BLOCO E							
2.3.2.1	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	105,50					
2.3.2.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	96,25					
2.3.2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	158,95					
2.3.2.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	231,00					
2.3.2.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	18,65					
2.3.2.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE	M³	18,65					
2.3.3	DEMOLIÇÃO BLOCO G							
2.3.3.1	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	91,60					
2.3.3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	7,13					
2.3.3.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	102,52					
2.3.3.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	156,37					
2.3.3.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	277,38					
2.3.3.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	22,49					

PLANILHA ORIENTATIVA

OBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS.

Obra : REFORMA DE 13 (TREZE) UNIDADES DE HABITAÇÃO DA Pousada SESC PIRENÓPOLIS.

Unidade : Pousada Sesc Pirenópolis

DATA:

Endereço da obra: Rua dos Pireneus nº 45, Centro - Pirenópolis - Goiás

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL MATERIAL	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA	TOTAL PARCIAL
2.3.3.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE	M³	22,49					
3.0	REVESTIMENTOS							
3.1	REVESTIMENTO DE TETOS							
3.1.1	REVESTIMENTO DE TETOS BLOCO D							
3.1.1.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.	M²	77,22					
3.1.1.2	TABICA EM FORRO DE GESSO	M	110,53					
3.1.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	77,22					
3.1.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M²	84,94					
3.1.2	REVESTIMENTO DE TETOS BLOCO E							
3.1.2.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.	M²	105,50					
3.1.2.2	TABICA EM FORRO DE GESSO	M	125,50					
3.1.2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	105,50					
3.1.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M²	105,50					
3.1.3	REVESTIMENTO DE TETOS BLOCO G							
3.1.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.	M²	91,60					
3.1.3.2	TABICA EM FORRO DE GESSO	M	106,50					
3.1.3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	91,60					
3.1.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M²	91,60					
3.2	REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES							
3.2.1	REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES BLOCO D							
3.2.1.1	SOLEIRA EM GRANITO ITAÚNAS ESP =20MM E 15 CM DE LARGURA	M	9,25					
3.2.1.2	PORCELANATO CIMENTO NATURAL RET NAT REF. 23425E 60x60cm - PORTOBELLO	M²	99,78					
3.2.1.3	PORCELANATO CIMENTO NATURAL BOLD REF. 26087E 30x60cm - PORTOBELLO	M²	44,40					
3.2.1.4	PASTILHA CHOCOLATE REF. 98182ET 5x5cm - PORTOBELLO	M²	7,08					
3.2.1.5	RODAPÉ 8CM REVEST. CIMENTO NATURAL RET NAT 60X60CM RET R.23425E PORTOBELLO	M	108,23					
3.2.1.6	PINTURA ACRÍLICA SUVINIL FOSCA BRANCA PAREDES	M²	266,59					
3.2.1.7	PINTURA GRAFIATO BRANCA	M²	28,75					
3.2.1.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	295,34					
3.2.1.9	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	4,02					
3.2.1.10	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	8,04					
3.2.1.11	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (EMBOÇO)	M²	60,14					
3.2.2	REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES BLOCO E							
3.2.2.1	SOLEIRA EM GRANITO ITAÚNAS ESP =20MM E 15 CM DE LARGURA	M	9,20					
3.2.2.2	PORCELANATO CIMENTO NATURAL RET NAT REF. 23425E 60x60cm - PORTOBELLO	M²	95,95					
3.2.2.3	PORCELANATO CIMENTO NATURAL BOLD REF. 26087E 30x60cm - PORTOBELLO	M²	56,40					
3.2.2.4	PASTILHA CHOCOLATE REF. 98182ET 5x5cm - PORTOBELLO	M²	6,60					
3.2.2.5	RODAPÉ 8CM REVEST. CIMENTO NATURAL RET NAT 60X60CM RET R.23425E PORTOBELLO	M	96,25					
3.2.2.6	PINTURA ACRÍLICA SUVINIL FOSCA BRANCA PAREDES	M²	257,02					
3.2.2.7	PINTURA GRAFIATO BRANCA	M²	36,36					
3.2.2.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	293,38					

PLANILHA ORIENTATIVA

OBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS.

Obra : REFORMA DE 13 (TREZE) UNIDADES DE HABITAÇÃO DA Pousada SESC PIRENÓPOLIS.

Unidade : Pousada Sesc Pirenópolis

DATA:

Endereço da obra: Rua dos Pireneus nº 45, Centro - Pirenópolis - Goiás

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL MATERIAL	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA	TOTAL PARCIAL
3.2.2.9	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	3,96					
3.2.2.10	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	7,92					
3.2.2.11	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (EMBOÇO)	M²	70,70					
3.2.3	REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES BLOCO G							
3.2.3.1	SOLEIRA EM GRANITO ITAÚNAS ESP =20MM E 15 CM DE LARGURA	M	10,86					
3.2.3.2	PORCELANATO CIMENTO NATURAL RET NAT REF. 23425E 60x60cm - PORTOBELLO	M²	98,24					
3.2.3.3	PORCELANATO CIMENTO NATURAL BOLD REF. 26087E 30x60cm - PORTOBELLO	M²	51,80					
3.2.3.4	PASTILHA CHOCOLATE REF. 98182ET 5x5cm - PORTOBELLO	M²	6,33					
3.2.3.5	RODAPÉ 8CM REVEST. CIMENTO NATURAL RET NAT 60X60CM RET R.23425E PORTOBELLO	M	93,20					
3.2.3.6	PINTURA ACRÍLICA SUVINIL FOSCA BRANCA PAREDES	M²	246,90					
3.2.3.7	PINTURA GRAFIATO BRANCA	M²	30,49					
3.2.3.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	277,39					
3.2.3.9	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	3,82					
3.2.3.10	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	7,64					
3.2.3.11	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (EMBOÇO)	M²	65,59					
4.0	MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRICAS							
4.1	QUADROS							
4.1.1	QD-BL.D, QD-BL.E E QD-BL.G							
4.1.1.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 36 ELEMENTOS, ESPAÇO P/ DISJUNTOR GERAL E SUPRESSOR DE SURTO, C/BARRAMENTO DE COBRE TRIFÁSICO 100A, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 12 CM, CEMAR	UND	3,00					
4.1.1.2	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, 5KA/380V, SIEMENS, CURV. C	UND	6,00					
4.1.1.3	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A, 5KA/380V, SIEMENS, CURV. C	UND	13,00					
4.1.1.4	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A, 5KA/220V, SIEMENS, CURV. C	UND	6,00					
4.1.1.5	SUPRESSOR DE SURTO 20KA, 275V, CLAMPER	UND	12,00					
4.1.1.6	DISPOSITVO DR BIPOLAR 25A-30MA, SIEMENS	UND	3,00					
4.1.1.7	ACESSÓRIOS DIVERSOS(PARAFUSOS, TERMINAIS, BARRAMENTOS, CONECTORES, FITAS, ETC)	CJ	3,00					
4.1.2	QD27, QD28, QD29, QD30, QD31, QD32, QD33, QD34, QD35, QD42, QD43, QD44 E QD45							
4.1.2.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 12 ELEMENTOS, ESPAÇO P/ DISJUNTOR GERAL E SUPRESSOR DE SURTO, C/BARRAMENTO DE COBRE TRIFÁSICO 100A, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 12 CM, CEMAR	UND	13,00					
4.1.2.2	DISJUNTOR COM FUNÇÃO DR BIPOLAR 40A/30MA, 5KA/380V, SIEMENS, CURV. C	UND	13,00					
4.1.2.3	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A, 5KA/380V, SIEMENS, CURV. C	UND	13,00					
4.1.2.4	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A, 5KA/220V, SIEMENS, CURV. C	UND	13,00					
4.1.2.5	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A, 5KA/220V, SIEMENS, CURV. C	UND	40,00					
4.1.2.6	SUPRESSOR DE SURTO 20KA, 275V, CLAMPER	UND	26,00					
4.1.2.7	ACESSÓRIOS DIVERSOS(PARAFUSOS, TERMINAIS, BARRAMENTOS, CONECTORES, FITAS, ETC)	CJ	13,00					
4.2	DISTRIBUIÇÃO/TUBULAÇÃO, EM COMUM							

PLANILHA ORIENTATIVA

OBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS.

Obra : REFORMA DE 13 (TREZE) UNIDADES DE HABITAÇÃO DA Pousada SESC PIRENÓPOLIS.

Unidade : Pousada Sesc Pirenópolis

DATA:

Endereço da obra: Rua dos Pireneus nº 45, Centro - Pirenópolis - Goiás

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL MATERIAL	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA	TOTAL PARCIAL
4.2.1	ELETRODUTO PVC 2"	M	60,00					
4.2.2	ELETRODUTO PVC 1.1/4"	M	210,00					
4.2.3	ELETRODUTO PVC 1"	M	120,00					
4.2.4	ELETRODUTO PVC 3/4"	M	1.005,00					
4.2.5	CURVA DE PVC 2"X90°	UND	2,00					
4.2.6	CURVA DE PVC 1.1/4"X90°	UND	20,00					
4.2.7	CURVA DE PVC 1"X90°	UND	20,00					
4.2.8	CURVA DE PVC 3/4"X90°	UND	200,00					
4.2.9	LUVA DE PVC 2"	UND	24,00					
4.2.10	LUVA DE PVC 1.1/4"	UND	110,00					
4.2.11	LUVA DE PVC 1"	UND	80,00					
4.2.12	LUVA DE PVC 3/4"	UND	735,00					
4.2.13	VERGALHÃO COM ROSCA TOTAL Ø 3/8"	M	300,00					
4.2.14	PORCA SEXTAVADA Ø 3/8"	UND	2.060,00					
4.2.15	ARRUELA LISA Ø 3/8"	UND	2.060,00					
4.2.16	CANTONEIRA ZZ	UND	515,00					
4.2.17	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA SOBERBA 4,8X45MM (S-8)	UND	1.030,00					
4.2.18	ARRUELA LISA Ø 1/4"	UND	1.545,00					
4.2.19	BUCHA DE NYLON S-8	UND	1.030,00					
4.2.20	BRAÇADEIRA CIRCULAR TIPO "D", 1"	UND	65,00					
4.2.21	BRAÇADEIRA CIRCULAR TIPO "D", 3/4"	UND	450,00					
4.2.22	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA COM FENDA Ø 1/4"X3/4"	UND	515,00					
4.2.23	PORCA SEXTAVADA Ø 1/4"	UND	515,00					
4.2.24	CAIXA ESTAMPADA 4"X2"	UND	230,00					
4.2.25	CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UND	15,00					
4.2.26	CAIXA METÁLICA OCTOGONAL 4"X4", FMD	UND	145,00					
4.2.27	ARAME GALVANIZADO 14 BWG	KG	5,00					
4.2.28	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33	UND	1,00					
4.2.29	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 500X500X1000MM	UND	1,00					
4.2.30	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR, COM TAMPA, 20X20X12CM	UND	13,00					
4.2.31	ACESSÓRIOS DIVERSOS NÃO RELACIONADOS	UND	1,00					
4.3	LUMINÁRIAS							
4.3.1	LUMINÁRIA LED, DE EMBUTIR, FACHO FIXO, CORPO EM POLICARBONATO, DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 24W, REF. LEDT15, FAB. ABALUX. COMPLETA.	UND	30,00					
4.3.2	LUMINÁRIA LED, DE EMBUTIR, FACHO FIXO, CORPO EM POLICARBONATO, DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 12W, REF. LEDT13, FAB. ABALUX. COMPLETA.	UND	9,00					
4.3.3	DOWNLIGHT LED, DE EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO, LENTES EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, 8,5W, REF. EF65-E3, FAB. ABALUX. COMPLETA.	UND	100,00					
4.4	PEÇAS - ENERGIA COMUM							
4.4.1	INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 1 SECÇÃO, SIMPLES, COR BRANCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	9,00					
4.4.2	INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 2 SECÇÕES, SIMPLES, COR BRANCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	13,00					
4.4.3	INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 1 SECÇÃO, PARALELO, COR BRANCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	6,00					
4.4.4	INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 2 SECÇÕES, PARALELO, COR BRANCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	13,00					

PLANILHA ORIENTATIVA

OBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS.

Obra : REFORMA DE 13 (TREZE) UNIDADES DE HABITAÇÃO DA Pousada SESC PIRENÓPOLIS.

Unidade : Pousada Sesc Pirenópolis

DATA:

Endereço da obra: Rua dos Pireneus nº 45, Centro - Pirenópolis - Goiás

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL MATERIAL	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA	TOTAL PARCIAL
4.4.5	INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 2 SECÇÕES, 1 SIMPLES E 1 PARALELO, COR BRANCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	3,00					
4.4.6	INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 3 SECÇÕES, 1 SIMPLES E 2 PARALELOS, COR BRANCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	10,00					
4.4.7	TOMADA DE EMBUTIR, 2 MÓDULOS, 2P+T, NBR 14136, 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	26,00					
4.4.8	TOMADA DE EMBUTIR, 1 MÓDULO, 2P+T, NBR 14136, 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	104,00					
4.4.9	ACESSÓRIOS DIVERSOS NÃO RELACIONADOS	UND	1,00					
4.5	FIOS E CABOS- E. COMUM							
4.5.1	CABO FLEXÍVEL, 750V, #2,5MM2	M	3.400,00					
4.5.2	CABO FLEXÍVEL, 750V, #4,0MM2	M	450,00					
4.5.3	CABO FLEXÍVEL, 750V, #6,0MM2	M	350,00					
4.5.4	CABO EPR 90º, 0,6/1KV, FLEXÍVEL, 10MM2	M	1.500,00					
4.5.5	FITA ISOLANTE PLÁSTICA 19MMX20M	UND	15,00					
4.5.6	ACESSÓRIOS DIVERSOS NÃO RELACIONADOS	UND	1,00					
5.0	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E BANCADAS							
5.1	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E BANCADAS BLOCO D							
5.1.1	DECA_PORTA TOALHA BARRA FLEX_2040.C.FLX PORTA TOALHA BARRA 2040.C.FLX DECA	UN	4,00					
5.1.2	DECA_PORTA TOALHA ARGOLA FLEX_2050.C.FLX PORTA TOALHA ARGOLA 2050.C.FLX DECA	UN	4,00					
5.1.3	DECA_PAPELEIRA FLEX_2020.C.FLX PAPELEIRA 2020.C.FLX DECA	UN	4,00					
5.1.4	BARRA TUBULAR LINEAR EM AÇO INOX POLIDO 100X484X80MM LINHA CONFORTO 2310.I.040.POL DECA	UN	4,00					
5.1.5	CHUVEIRO NA COR BRANCA COM 3 TEMPERATURAS - MAXI BANHO ULTRA - LORENZETTI	UN	4,00					
5.1.6	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (BOX)	M²	10,45					
5.1.7	ROLDANA CONCAVA DUPLA (BOX)	UND	8,00					
5.1.8	TRILHO EM ALUMINIO "U", PARA ROLDANA (BOX)	M	5,50					
5.1.9	ESPELHO COLADO	M²	3,24					
5.1.10	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.111.17 DECA	UND	4,00					
5.1.11	TORNEIRA LAVATORIO IZY_1195.C37_MESA DECA	UND	4,00					
5.1.12	CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 DECA	UND	4,00					
5.1.13	BANCADA (75x50 cm), FRONTÃO (75x20cm) E RODAMÃO (75x10cm), GRANITO ITAÚNAS esp 2mm	UND	4,00					
5.1.14	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	UND	4,00					
5.1.15	DUCHA HIGIÊNICA DOCOL, LINHA PERTULITTI, COD 00455706, MOD	UND	4,00					
5.1.16	BARRA DE APOIO RETA MARCA TECKINOX 800mm	UND	5,00					
5.2	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E BANCADAS BLOCO E							
5.2.1	DECA_PORTA TOALHA BARRA FLEX_2040.C.FLX PORTA TOALHA BARRA 2040.C.FLX DECA	UN	5,00					
5.2.2	DECA_PORTA TOALHA ARGOLA FLEX_2050.C.FLX PORTA TOALHA ARGOLA 2050.C.FLX DECA	UN	5,00					
5.2.3	DECA_PAPELEIRA FLEX_2020.C.FLX PAPELEIRA 2020.C.FLX DECA	UN	5,00					
5.2.4	BARRA TUBULAR LINEAR EM AÇO INOX POLIDO 100X484X80MM LINHA CONFORTO 2310.I.040.POL DECA	UN	5,00					
5.2.5	CHUVEIRO NA COR BRANCA COM 3 TEMPERATURAS - MAXI BANHO ULTRA - LORENZETTI	UN	5,00					
5.2.6	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (BOX)	M²	13,59					
5.2.7	ROLDANA CONCAVA DUPLA (BOX)	UND	10,00					
5.2.8	TRILHO EM ALUMINIO "U", PARA ROLDANA (BOX)	M	7,15					
5.2.9	ESPELHO COLADO	M²	4,05					

PLANILHA ORIENTATIVA

OBBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS.

Obra : REFORMA DE 13 (TREZE) UNIDADES DE HABITAÇÃO DA Pousada SESC PIRENÓPOLIS.

Unidade : Pousada Sesc Pirenópolis

DATA:

Endereço da obra: Rua dos Pireneus nº 45, Centro - Pirenópolis - Goiás

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL MATERIAL	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA	TOTAL PARCIAL
5.2.10	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.111.17 DECA	UND	5,00					
5.2.11	TORNEIRA LAVATORIO IZY_1195.C37_MESA DECA	UND	5,00					
5.2.12	CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 DECA	UND	5,00					
5.2.13	BANCADA (75x50 cm), FRONTÃO (75x20cm) E RODAMÃO (75x10cm), GRANITO ITAÚNAS esp 2mm	UND	5,00					
5.2.14	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	UND	5,00					
5.2.15	DUCHA HIGIÊNICA DOCOL, LINHA PERTULITTI, COD 00455706, MOD	UND	5,00					
5.2.16	BARRA DE APOIO RETA MARCA TECKINOX 800mm	UND	5,00					
5.3	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E BANCADAS BLOCO G							
5.3.1	DECA_PORTA TOALHA BARRA FLEX_2040.C.FLX PORTA TOALHA BARRA 2040.C.FLX DECA	UN	4,00					
5.3.2	DECA_PORTA TOALHA ARGOLA FLEX_2050.C.FLX PORTA TOALHA ARGOLA 2050.C.FLX DECA	UN	4,00					
5.3.3	DECA_PAPELEIRA FLEX_2020.C.FLX PAPELEIRA 2020.C.FLX DECA	UN	4,00					
5.3.4	BARRA TUBULAR LINEAR EM AÇO INOX POLIDO 100X484X80MM LINHA CONFORTO 2310.I.040.POL DECA	UN	4,00					
5.3.5	CHUVEIRO NA COR BRANCA COM 3 TEMPERATURAS - MAXI BANHO ULTRA - LORENZETTI	UN	4,00					
5.3.6	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (BOX)	M²	11,76					
5.3.7	ROLDANA CONCAVA DUPLA (BOX)	UND	8,00					
5.3.8	TRILHO EM ALUMINIO "U", PARA ROLDANA (BOX)	M	6,19					
5.3.9	ESPELHO COLADO	M²	3,45					
5.3.10	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.111.17 DECA	UND	4,00					
5.3.11	TORNEIRA LAVATORIO IZY_1195.C37_MESA DECA	UND	4,00					
5.3.12	CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 DECA	UND	4,00					
5.3.13	BANCADA (75x50 cm), FRONTÃO (75x20cm) E RODAMÃO (75x10cm), GRANITO BEGE BAHIA esp 2mm	UND	4,00					
5.3.14	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	UND	4,00					
5.3.15	DUCHA HIGIÊNICA DOCOL, LINHA PERTULITTI, COD 00455706, MOD	UND	4,00					
5.3.16	BARRA DE APOIO RETA MARCA TECKINOX 800mm	UND	4,00					
6.0	MOVEIS							
6.1	MOVEIS BLOCO D							
6.1.1	CABECEIRA EM LAMINADO DE MADEIRA LINHEIRO MEL WOOD GRAIN ESP 30mm LARG 20cm	M	33,20					
6.1.2	MDF CARVALHO MALVA ESP 15mm LARG 10cm	M	16,60					
6.1.3	GUARDA-ROUPA EM MADEIRA LINHEIRO MEL WOOD GRAIN 50mm MEDIDA 45 X 91cm (3 PARTES) E UM CABIDEIRO DE 90cm	UN	4,00					
6.1.4	APARADOR COM PAINEL E NICHOS CONFORME PROJETO	UN	4,00					
6.2	MOVEIS BLOCO E							
6.2.1	CABECEIRA EM LAMINADO DE MADEIRA LINHEIRO MEL WOOD GRAIN ESP 30mm LARG 20cm	M	40,00					
6.2.2	MDF CARVALHO MALVA ESP 15mm LARG 10cm	M	20,00					
6.2.3	GUARDA-ROUPA EM MADEIRA LINHEIRO MEL WOOD GRAIN 50mm MEDIDA 45 X 91cm (3 PARTES) E UM CABIDEIRO DE 90cm	UN	5,00					
6.2.4	GRADIL EM MADEIRA 25X25MM, 4 BARRAS VERTICAIS 0,65m E 4 HORIZONTAIS 1m SEGUINDO O DESENHO DA JANELA	UND	5,00					
6.2.5	APARADOR COM PAINEL E NICHOS CONFORME PROJETO	UN	5,00					
6.3	MOVEIS BLOCO G							
6.3.1	CABECEIRA EM LAMINADO DE MADEIRA LINHEIRO MEL WOOD GRAIN ESP 30mm LARG 20cm	M	29,60					
6.3.2	MDF CARVALHO MALVA ESP 15mm LARG 10cm	M	14,53					

PLANILHA ORIENTATIVA

OBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS.

Obra : REFORMA DE 13 (TREZE) UNIDADES DE HABITAÇÃO DA Pousada SESC PIRENÓPOLIS.

Unidade : Pousada Sesc Pirenópolis

DATA:

Endereço da obra: Rua dos Pireneus nº 45, Centro - Pirenópolis - Goiás

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL MATERIAL	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA	TOTAL PARCIAL
6.3.3	GUARDA-ROUPA EM MADEIRA LINHEIRO MEL WOOD GRAIN 50mm MEDIDA 45 X 91cm (3 PARTES) E UM CABIDEIRO DE 90cm	UN	4,00					
6.3.4	APARADOR COM PAINEL E NICHOS CONFORME PROJETO	UN	4,00					
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
7.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	288,00					
7.2	FECHADURAS E ECONOMIZADORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO PORTA DA UNIDADE	UND	13,00					
7.3	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00					
7.4	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS RETIRADA E REINSTALAÇÃO	UND	8,00					
7.5	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UND	39,00					
7.6	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	159,07					
7.7	FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210	UND	13,00					
	TOTAL DA PROPOSTA SEM B.D.I.							
	BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.							
	TOTAL GERAL							

Assinatura do Responsável
CREA