



# MEMORIAL DESCRITIVO SESC Universitário

ENDEREÇO: AV. Universitária, nº 1.749, Setor Universitário – Goiânia GO.

GOIÂNIA, ABRIL DE 2018.



## **1. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

1.1 – O serviço será executado de acordo com o cronograma, devendo a CONTRATADA, sob a coordenação da Fiscalização e em conjunto com a Empreiteira responsável pela obra como um todo, definir um plano de serviços coerente com os critérios de segurança.

1.2 - Quaisquer dúvidas e/ou alterações que se fizerem necessárias durante a execução dos serviços deverão ser solicitadas ao engenheiro fiscal do SESC.

1.3 - Os trabalhos deverão ser executados dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros.

1.4 - A contratada só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as especificações.

1.5 - A direção das obras ficará a cargo de um engenheiro convenientemente registrado no CREA, auxiliado por um mestre de obras, cuja presença no recinto dos trabalhos será permanente a fim de atender a qualquer tempo a Fiscalização.

1.6 - Nenhuma das especificações aqui fornecidas poderá ser alterada sem uma consulta formal e a devida aprovação da Fiscalização.

### ESPECIFICAÇÕES PARA O SERVIÇO DE REJUNTAMENTO DA PISCINA SEMI OLÍMPICA DA UNIDADE SESC UNIVERSITÁRIO.

#### **1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

1.1- Serviço de fornecimento de materiais e mão de obra para execução de Substituição dos revestimentos cerâmicos da piscina soltos ou danificados e 470,00 m<sup>2</sup> de rejuntamento total da piscina semi-olímpica na Unidade SESC Universitário.

1.2- Áreas da piscina: 470,00m<sup>2</sup>

#### **2. SERVIÇOS PRELIMINARES E NORMAS GERAIS**

2.1 – Serão executados todos os serviços preliminares indispensáveis para a instalação do serviço, tais como:

a) Isolar todo o local dos serviços com tela tapume laranja a não permitir o acesso de passantes no local da reforma. Na entrega dos serviços o tapume deverá ser retirado de maneira que pisos ou áreas de jardins que tiveram interferências com o mesmo devem ser recuperados.



b) Verificação junto a Administração da Unidade SESC Universitário, dos horários de trabalho permitidos, inclusive para retirada de entulhos provenientes da reforma.

2.2 - Todas as instalações provisórias necessárias à execução da reforma serão realizadas independentemente de seu caráter provisório, como manda a boa técnica, no sentido de garantir o seu bom funcionamento, preservar a segurança do pessoal e evitar acidente que venha prejudicar o bom desempenho dos serviços.

2.3 – Abrir no muro lateral da Unidade, acesso para recebimento de materiais e retirada de restos da obra. Esta abertura deverá ter um portão devidamente seguro, com tranca, no qual deverá ser cuidadosamente observado o não acesso de estranhos no interior da Unidade. O muro deverá ser totalmente reconstituído, permanecendo as suas características originais.

### **3. DEMOLIÇÕES**

3.1 – Remover todo o rejunte solto ou com pouca aderência;

3.2 – Remover peças dos revestimentos da piscina que estiverem soltos, com má aderência, com desníveis incessíveis ou danificados;

3.3 – Retirar ralos e acabamentos das conexões internas da piscina, estes deverão ser devidamente reinstalados no término do serviço.

### **5. REVESTIMENTOS E ACESSÓRIOS.**

5.1- Deverão ser assentados todos os revestimentos da piscina que estiverem soltos, com má aderência, com desníveis incessíveis ou danificados. Os revestimentos que se fizer necessários serão fornecidos pela Contratada;

5.2 Os revestimentos cerâmicos serão executados com cuidado todo especial por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável;

5.3 A colocação será feita de modo a serem obtidas juntas, de espessura constante, com juntas conforme as existentes. As peças cerâmicas depois de rejuntadas não poderão propiciar, de forma alguma, corte aos usuários;

5.4 Os revestimentos cerâmicos a serem cortados para passagens hidráulicas, e outros elementos das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. As bordas do corte serão esmeriladas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. Não serão permitidos recortes de cerâmicas a não ser nos cantos.

5.5 As cerâmicas que serão reassentadas ou substituídas, deverão ser assentadas com argamassa de cimento cola pré-fabricada, Quartzolit Piscina de acordo com Normas e especificações do fabricante.

5.6 Todas as cerâmicas deverão receber rejuntamentos com rejuntas para piscina da quartzolit nas cores conforme o padrão da Unidade Sesc Universitário, a execução deverá ser de acordo com as normas e orientações do fabricante.

### **6. LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL:**

6.1 - Limpeza Geral:



- 1) Será removido todo o entulho produzido pela reforma, o qual deverá ser removido por caçambas de entulho, sendo a mão de obra necessária para a remoção do mesmo por conta da empresa prestadora dos serviços. A logística de retirada deverá ser aprovada pela gerência da Unidade.
- 2) O tapume deverá ser retirado e os pisos e jardins que foram danificados deverão ser recuperados.
- 3) Só se admitirá o uso de detergentes fracos, água e sabão, não se permitindo o uso de soda acústica, ácido, etc.
- 4) Verificação Final:  
Será procedida cuidadosa verificação por parte da fiscalização e gerencia da Unidade, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.

**Joaquim Euripedes Coelho Junior**  
Engenheiro Fiscal SESC - Goiás  
Assessor da Direção Regional