

Obra : REFORMA NA UNIDADE SESC ITUMBIARA

PLANILHA DE QUANTIFICATIVOS

OBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS PROJETOS

Obra: ADEQUAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SESC SENAC ITUMBIARA

Endereço: Rua Severiano de Paula, Qd. 02, Lt. 17 St. Bela Vista, Itumbiara – Goiás.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO MÃO-DE-OBRA	PROPOSTA		TOTAL PARCIAL
						PREÇO TOTAL MATERIAL	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS							
01.01	PROJETOS							
01.01.01	Cópias e xerox	und	13,00					
01.01.02	ART Execução serviços do contrato	und	1,00					
01.02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
01.02.01	Engenheiro Civil	mês	1,00					
01.02.02	Encarregado de Obra	mês	1,00					
01.02.03	Despesas com alimentação	mês	1,00					
01.02.04	Limpeza permanente - Serventes	mês	1,00					
02	SERVIÇOS INICIAIS							
02.01	EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, SEGURANÇA E EPI							
02.01.01	Ferramentas / Equipamentos (martelo, furadeira, carrinho de mão, ferramentas manuais e demais equipamentos necessários para execução da obra)	mês	1,00					
02.01.02	EPI (luvas, uniformes, botinas e demais equipamentos de proteção individual necessários para execução da obra)	mês	1,00					
02.02	TAPUME							
02.02.01	Placa de obra (1,00m x 1,00m)	m²	1,00					
02.03	DEMOLIÇÕES/RETIRADAS							
02.03.01	Demolição de alvenaria 1/2 vez de bloco cerâmica	m²	6,88					
02.03.02	Desmontagem de porta acustica 0,90x2,10	und	2,00					
02.03.03	Desmontagem de divisória acustica	m²	27,00					
02.03.04	Demolição de piso cerâmico mantendo rodapé existente - 3º pavimento	m²	240,00					
02.03.05	Bota fora de entulho	m³	5,80					
03	ALVENARIA E REVESTIMENTOS INTERNOS							
03.01	ALVENARIA							
03.01.01	Execução de parede Drywall	m²	321,31					
03.01.02	Execução de base em alvenaria - sala de enfermagem h=15cm	m²	2,45					
03.02	REVESTIMENTOS CERAMICOS E ACABAMENTOS							
03.02.01	Regularização do contra piso com argamassa autonivelante - 3º pavimento	m²	240,00					
03.02.02	Instalação de piso vinílico em regua - 3º pavimento (piso vinílico em régua largura 18cm a 25cm com o comprimento 90cm a 98cm na cor carvalho rústico ou equivalente, espessura 3,0mm com capa de uso 0,5mm, classe de uso 32 – comercial médio / 23 residencial pesado (en 685).	m²	240,00					
03.02.03	Rodapé h=10cm PORCELANATO PORTINARI 60x60cm, URBAN QUARTZO, RETIF.	m	180,00					
04	ACESSÓRIOS/ LUMINÁRIAS							
04.01	LUMINÁRIAS							
04.01.01	Remanejamento de Luminária de embutir branca, 4x16W - Lumicenter CAA20-E416	und.	46,00					
04.01.02	Remanejamento de circuito de iluminação das salas	und.	13,00					
04.01.03	Eletroduto rígido para remanejamento de luminárias	m	75,00					
04.01.04	Fiação necessária para remanejamento	m	300,00					
05	ESQUADRIAS							
05.01	Instalação de Portais, Porta e Ferragens 0,80mx2,10m (padrão existente)	und.	12,00					
06	GERAIS							
06.01	Conjunto interruptores simples 2 sessões - linha branca inel	und.	13,00					
07	MARCENARIA							
07.01	Instalação da divisória acustica com 1 porta acústica	m²	27,00					
07.02	bancada de aço inox com 02 pias e prateleiras - sala de enfermagem (4,90x0,60cm)	m³	2,94					
08	GESSO / PINTURA DE TETO							
08.01	Recuperação de gesso acartanado	m²	3,60					
08.02	Aplicação de emassamento PVA	m²	642,62					
08.03	Pintura de parede das Salas - tinta acrílica branca semi brilho em 2 demãos	m²	727,62					
08.04	Aplicação de emassamento PVA	m²	3,60					
08.05	Pintura de Teto - tinta acrílica branca fosca	m²	52,90					

TOTAL DE MATERIAL S/ BDI	
TOAL DE MÃO DE OBRA S/ BDI	
TOTAL SEM BDI	
BDI %	
TOTAL DE MATERIAL C/ BDI	
TOAL DE MÃO DE OBRA C/ BDI	
TOTAL GERAL COM BDI	

Engenheiro Responsável
 CREA Nº