

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS

Unidade: SESC Jataí
 Endereço: Rua Deputado Costa Lima, nº 2.034, Santa Maria, Jataí-GO.
 Serviço: Reforma de Adequação para a integração SESC/SENAC da unidade.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL MATERIAL	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA	TOTAL PARCIAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	TAXAS: ART CREA-GO	VB	1,00					
1.2	ENGENHEIRO	mês	1,00					
1.3	MESTRE DE OBRA	mês	1,00					
1.4	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	mês	1,00					
2.0	SERVIÇOS INICIAIS							
2.1	EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, SEGURANÇA E EPI							
2.1.1	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS	mês	1,00					
2.1.2	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS	mês	220,00					
3.0	CANTEIRO DE OBRAS							
3.1	PLACAS DE OBRA (1 PLACA MODELO CREA)	M²	6,00					
4.0	DEMOLIÇÃO E REPAROS							
4.1	DEMOLIÇÃO DE PAREDES	M³	75,00					
5.0	REVESTIMENTOS E PAREDES							
5.1	REVESTIMENTO DE TETOS							
5.1.1	FORRO EM GESSO ACARTONADO (Reparo onde for danificado)	M²	10,00					
5.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX FOSCA COR BRANCO NEVE EM TETO, DUAS DEMÃOS (Reparo onde for danificado)	M²	380,00					
5.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS (reparo onde for danificado)	M²	380,00					
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDES							
6.0.1	PAREDE EM GESSO ACARTONADO	M²	156,50					
6.0.2	PINTURA ACRÍLICA LATEX BRANCO GELO PAREDES 2 DEMÃOS	M²	313,00					
6.0.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 2 DEMÃOS.	M²	313,00					
6.0.4	DIVISÓRIA NAVAL MEIA ALTURA - 120CM	M²	7,30					
7.0	REVESTIMENTO DE PISO - REPARO							
7.0.1	REPARO EM PISO - PORCELANATO PORTINARI 60X60XM, URBAN QUARTZO, RETIF. - ou equivalente	M²	73,00					
7.0.2	RODAPÉ - PORCELANATO PORTINARI, URBAN QUARTZO, H=10CM - ou equivalente	M²	58,00					
8.0	MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRICAS							
8.0.1	REMANEJO DE LUMINÁRIAS	UND	39,00					
8.0.2	REMANEJO DE TOMADAS	UND	6,00					
8.0.3	REMANEJO AR CONDICIONADO	UND	5,00					
8.0.4	NOVOS PONTOS ELÉTRICOS	UND	6,00					
8.0.5	TUBULAÇÃO NECESSÁRIA PARA REMANEJAMENTO	M	12,00					
8.0.6	FIANÇA NECESSÁRIA PARA REMANEJAMENTO	M	50,00					
8.0.7	DEMAIS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA REMANEJAMENTO	UND	1,00					
9.0	LUMINÁRIAS							
9.0.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMERCIAL - CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO BRANCO	UND	9,00					
9.0.2	RELOCAR LUMINÁRIAS EXISTENTES	UND	42,00					
10	PEÇAS - ENERGIA COMUM							
10.0.1	INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 2 SECÇÕES, COR BRANCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	3,00					
10.0.2	INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 3 SECÇÕES, COR BRANCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	3,00					
10.0.3	INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 4 SECÇÕES, COR BRANCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	1,00					
11.0	ESQUADRIAS							
11.0.1	PORTA DE ABRIR - 1 FOLHA EM MADEIRA COM ALIZAR 6cm 80x210cm	UND	7,00					
11.0.2	ALIZAR E GUARNICOES PARA PORTA 80X210	UND	7,00					
11.0.3	PORTA DE ABRIR - 1 FOLHA COM PROTEÇÃO ACÚSTICA COM ALIZAR 6cm 90x210cm	UND	2,00					
11.0.4	ALIZAR E GUARNICOES PARA PORTA 90X210	UND	2,00					
12.0	FABRICAÇÃO/INSTALAÇÃO							
12.0.1	PIA DE ASSEPSIA EM AÇO INOX AISI 304 - Conforme projeto	UND	2,00					
12.0.2	BANCADA EM AÇO INOX ESCOVADO 304 (COM 02 PRATELEIRAS) - Conforme projeto	UND	1,00					
13.0	TRANSPORTES							
13.0.1	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M³	24,00					
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
13.0.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	UND	1,00					
TOTAL DA PROPOSTA DA EDIFICAÇÃO:								
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.				%				
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DA EDIFICAÇÃO:								