

PLANILHA ORIENTATIVA

OBRA: Conclusão da revitalização da unidade Pousada Sesc Pirenópolis

ENDEREÇO: Rua dos Pirineus Numero 45 Centro, Pirenópolis - GO

Referência	Código	Serviço	Unid.	Qtde.	Vi. Unit. Material	Vi. Unit. M.O.	Vi. Unit. (R\$)	Vi. Total (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES								
AGETOP	20200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	M2	200,00				
AGETOP	20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	120,00				
AGETOP	20210	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	M2	20,00				
AGETOP	20702	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	120,00				
AGETOP	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	2,00				
AGETOP	21601	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENT OS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/ COBERTAS/FECHADAS	M2	25,00				
TRANSPORTES								
AGETOP	30101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	6,00				
AGETOP	30112	CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	UN	1,00				
AGETOP	30113	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	UN	1,00				
AGETOP	30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UN	1,00				
AGETOP	30116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UN	1,00				
SERVIÇO DE TERRA / ESTRUTURA								
AGETOP	40103	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M	M3	28,00				

PLANILHA ORIENTATIVA

OBRA: Conclusão da revitalização da unidade Pousada Sesc Pirenópolis

ENDEREÇO: Rua dos Pirineus Numero 45 Centro, Pirenópolis - GO

Referência	Código	Serviço	Unid.	Qtde.	Vi. Unit. Material	Vi. Unit. M.O.	Vi. Unit. (R\$)	Vi. Total (R\$)
AGETOP	41002	APILOAMENTO	M2	15,00				
AGETOP	41005	CARGA MECANIZADA	M3	28,00				
AGETOP	41007	ESPALHAMENTO MECANICO	M2	4,50				
AGETOP	41010	TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS)	M3	28,00				
AGETOP	60470	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	M3	4,50				
AGETOP	61130	MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)- INCLUSO FUNDAÇÃO	M2	11,43				
INSTALAÇÕES / REDE E DRENAGEM								
COMP-001		MURO GABIÃO - CONFORME PROJETO	M3	3,00				
COMP-002		MURO GABIÃO TIPO 02	M3	18,00				
COMP-003		MURO GABIÃO TIPO 03	M3	20,00				
ADMINISTRAÇÃO MENSALISTAS								
AGETOP	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	180,00				
AGETOP	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	330,00				
AGETOP	250112	ADMINISTRATIVO DE OBRAS - " APONTARIFE " - (OBRAS CIVIS)	H	330,00				
DIVERSOS								
AGETOP	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	200,00				
AGETOP	271500	CAFE DA MANHA	UN	230,00				
AGETOP	271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	UN	230,00				
COMP-004		GRELHA DA PISCINA	M2	11,75				
TOTAL DA PROPOSTA SEM B.D.I.								
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS B.D.I								
TOTAL GERAL								